แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านเสม็จหมู่ที่ 1(เริ่มต้นจากบ้านนางลุน ยงเพชรสินสุดบ้านนายเสิง สุมาลุย์)

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 73 เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ เครือศรี เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.	เมตร	5.00	160.00	800.00	1.3642	218.27	1,091.36
2	งานขุดดิน	ลบ.ม.	18.25	22.41	408.98	1.3642	30.57	557.93
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.82	503.28	915.69	1.3642	708.68	1,249.18
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	564.60	25.51	14,402.94	1.3642	34.80	19,648.49
5	งานไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	11.68	267.80	3,127.90	1.3642	365.33	4,267.08
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	9.49	2,294.49	21,774.71	1.3642	3,130.14	29,705.05
7	เหล็กรูปพรรณ							
	7.1 เหล็กฉากขนาด 50 x50 x 6 มม.	กก.	637.92	122.50	78,145.20	1.3642	36.17	106,605.68
	7.2 เหล็กแบนขนาด 2 นิ้วหนา 6 มม.	กก.	1,022.00	39.33	40,195.26	1.3642	50.57	54,834.37
	73 .ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	85.00	85.00	1.3642	1.36	115.97
8	งานสี							
	8.1 สีกันสนิม	ตร.ม	72.00	58.00	4,176.00	1.3642	79.12	5,696.89
9	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3642	1.36	1,364.20
10	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	ชุด	1.00	2,643.52	2,643.52	1.3642	3,606.28	3,606.29
					167,675.20			228,742.50
							ปรับยอด	228,742.50

ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	
① ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
②		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางเรืองรอง อรุณวรรณธนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ เครือศรี)
ผช. นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรวย สรีมงาม)
ผอ. กองชช่าง

ขั้นตอนการอนุมัติราคากลางอนุมัติราคาโครงการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางเรืองรอง อรุณวรรณธนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสุระเวช ไชยพันนา)
นายกองค์การบิหารส่วนตำบลเสม็จ